

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1I. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
1	KNNR 6 0108- d.102	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne wg. tabeli wyrównań 1434,0 x 5,10 + 2 x 31,0 x 0,0257 x 2,435	t	461.550		
2	KNNR 6 0309- d.101	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- towych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 1434,0 x 5,10 + 2 x 31,00	m ²	7375.400		
Razem dział I. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
2II. REMONT ZATOKI AUTOBUSOWEJ						
3	KNNR 6 0806- d.202	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce ce- mentowo-piaskowej przy zatoce autobusowej wg. planu zagospodarowania	m	50.000		
4	KNNR 6 0403- d.203	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej wg. planu zagospodarowania	m	50.000		
5	KNNR 6 0108- d.202	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 117,0 x 0,0257 x 2,435	t	7.320		
6	KNNR 6 0309- d.201	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- towych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) wg. planu zagospodarowania	m ²	117.000		
Razem dział II. REMONT ZATOKI AUTOBUSOWEJ						
3III. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
7	KNNR 6 1301- d.307	Plantowanie poboczy do wymaganego spadku poprze- cznego wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm z uzupełnieniem braków ziemi (sposób wykonania wg. decyzji Wykonawcy) 2 x 1434 x 1,50	m ²	4302.000		
Razem dział III. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: