

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa i rozbudowa drogi							
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.							
1.1.	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim. Od km 0+200,00 do km 0+700,00 / kilometraż techniczny - od km 2+100,00 do km 2+600,00 /		km	0.5		
1.2 Zdjęcie warstwy humusu.							
1.2.	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość śr. 1 km (wywiezienie nadmiaru humusu, gr. w-wy humusu do 40 cm)		m ³	2207		
1.3 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów							
1.3.	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60		m	5		
2 ROBOTY ZIEMNE							
2.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład. (grunt pozyska Wykonawca)		m ³	162		
2.2	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z przrzutem poprzecznym		m ³	652		
2.3	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.		m ³	385		
2.4	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II		m ³	1199		
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO							
3.1	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm / w tym: zakończenia kolnierzowe - 2 szt. /		m	10		
3.2	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm		m	60		
3.3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - łąwa fundamentowa żwirowa		m ³	8.2		
3.4	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm -zakończenia kolnierzowe		m	20		
4 PODBUDOWY							
4.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV		m ²	2941		
4.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm Krotność = 1.5		m ²	2941		
4.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm / Rm-1,5 MPa /, dowożony z wytwórni samochodami		m ²	2941		
4.4	KNR 2-31 0114-05 + 5* 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm		m ²	2891		
4.5	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm - ulepszone pobocza, na długości korytek		m ²	285		
4.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - na zjazdach		m ²	402		
5 NAWIERZCHNIE							
5.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa klinująco-wzmacniająca z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 2 cm Krotność = 0.5		m ²	2841		
5.2	KNR 2-31 0310-05 + 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 4 cm		m ²	2791		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE							
6.1	KNR 2-01 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV		m ²	1369		
6.2	KNR 2-01 0517-02	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) - osadzenie elementów na ławie z pospółki lub piasku		m	380		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa i rozbudowa drogi					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.					
1.1.	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim. Od km 0+200,00 do km 0+700,00 / kilometracja techniczna - od km 2+100,00 do km 2+600,00 / 0.500	km km	0.50	
				RAZEM	0.50
1.2 Zdjęcie warstwy humusu.					
1.2.	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość śr. 1 km (wywiezienie nadmiaru humusu, gr. w-wy humusu do 40 cm) 2207	m ³ m ³	2207.00	
				RAZEM	2207.00
1.3 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów					
1.3.	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 5.00	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
2.1.	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowylad. (grunt pozyska Wykonawca) 162	m ³ m ³	162.00	
				RAZEM	162.00
2.2.	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z przerzutem poprzecznym 652.00	m ³ m ³	652.00	
				RAZEM	652.00
2.3.	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 385.00	m ³ m ³	385.00	
				RAZEM	385.00
2.4.	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 1199	m ³ m ³	1199.00	
				RAZEM	1199.00
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
3.1.	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm / w tym: zakończenia kołnierzowe - 2 szt. / 10.00	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
3.2.	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 60	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
3.3.	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 8.20	m ³ m ³	8.20	
				RAZEM	8.20
3.4.	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm -zakończenia kołnierzowe 20.00	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
4 POBUDOWY					
4.1.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2941	m ² m ²	2941.00	
				RAZEM	2941.00
4.2.	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm Krotność = 1.5 2941	m ² m ²	2941.00	
				RAZEM	2941.00
4.3.	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm / Rm-1,5 MPa / , dowożony z wytwórni samochodami 2941	m ² m ²	2941.00	
				RAZEM	2941.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.4	KNR 2-31 0114-05 + 5*0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		2891	m ²	2891.00	
				RAZEM	2891.00
4.5	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm - ulepszone pobocza, na długości korytek	m ²		
		285	m ²	285.00	
				RAZEM	285.00
4.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - na zjazdach	m ²		
		402	m ²	402.00	
				RAZEM	402.00
5 NAWIERZCHNIE					
5.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa klinująca-wzmacniająca z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 2 cm Krotność = 0.5	m ²		
		2841	m ²	2841.00	
				RAZEM	2841.00
5.2	KNR 2-31 0310-05 + 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		2791	m ²	2791.00	
				RAZEM	2791.00
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
6.1	KNR 2-01 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV	m ²		
		1369	m ²	1369.00	
				RAZEM	1369.00
6.2	KNR 2-01 0517-02	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) - osadzenie elementów na ławie z pospółki lub piasku	m		
		380	m	380.00	
				RAZEM	380.00