

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1I. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 0+213</b>						
1	KNNR 6 0802-d.104	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 5,50 x 3,0	m <sup>2</sup>	16.500		
2	KNNR 6 0801-d.106	Rozebranie podbudowy stabilizowanej cementem 2,50 MPa gr. 15 cm mechanicznie j.w.	m <sup>2</sup>	16.500		
3	KNR 2-31 0816-d.103	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m	10.000		
4	KNNR 1 0210-d.102	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II pod budowę przepustu i ścianek czołowych 1,30 x 2,50 x 10,0 + 2,0	m <sup>3</sup>	34.500		
5	KNR 2-33 0601-d.102	Wykonanie części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr.80 cm	m	10.000		
6	KNR 2-33 0606-d.101	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 2 x 1,40	m <sup>3</sup>	2.800		
7	KNNR 1 0320-d.101	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli inżynierijnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-II 34,50 x 50%	m <sup>3</sup>	17.250		
8	KNNR 1 0504-d.101	Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II 34,50 x 50%	m <sup>3</sup>	17.250		
9	KNNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 3,0 x 5,50	m <sup>2</sup>	16.500		
10	KNNR 6 0113-d.104	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	16.500		
Razem dział I. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 0+213						
<b>2II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>						
11	KNNR 6 0108-d.202	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie wg. tabeli wyrównań	t	207.900		
12	KNNR 6 0309-d.201	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) wg. planu zagospodarowania	m <sup>2</sup>	2475.000		
Razem dział II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
<b>3III. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
13	KNNR 6 1301-d.307	Plantowanie poboczy z regulacją do wymaganych spadków przy grubości ścinania ok.10 cm 2 x 1,25 x 450	m <sup>2</sup>	1125.000		
Razem dział III. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: