

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 I. REMONT PARKINGU W KM 0+920</b>							
1	<b>KNNR 6 0806-01</b>	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej  wg. planu zagospodarowania		m	55		
2	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - ustawienie  j.w.		m	55		
3	<b>KNNR 6 0102-03</b>	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach parkingu  j.w.		m <sup>2</sup>	50		
4	<b>KNNR 6 0104-01</b>	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm  j.w.		m <sup>2</sup>	50		
5	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszyw łamanych gr. 20 cm  j.w.		m <sup>2</sup>	50		
<b>2 II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>							
6	<b>KNNR 6 0108-02</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną  wg. tabeli wyrównań		t	239.60		
7	<b>KNNR 6 0309-01</b>	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)  j.w.		m <sup>2</sup>	4920.10		
<b>3 III. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 0+670</b>							
8	<b>KNNR 6 0802-03</b>	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie  2,0 x 9,0		m <sup>2</sup>	18		
9	<b>KNNR 6 0801-06</b>	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie  j.w.		m <sup>2</sup>	18		
10	<b>KNNR 1 0210-03</b>	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV - pod przepust i ścianki czołowe  12,0 x 2,0 x 1,40 + 2 x 1,20		m <sup>3</sup>	36		
11	<b>KNNR 2-33 0601-03</b>	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm		m	12		
12	<b>KNNR 2-33 0606-01</b>	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych  2 x 1,90		m <sup>3</sup>	3.80		
13	<b>KNNR 1 0210-03</b>	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV - pogłębienie rowu do i odpływowego		m <sup>3</sup>	25		
14	<b>KNNR 1 0321-02</b>	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wys. zasypiania do 4 m; grunt kat.III-IV  36,0 x 50%		m <sup>3</sup>	18		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
15 d.3	<b>KNNR 1 0504-02</b>	Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m <sup>3</sup> ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III		m <sup>3</sup>	18		
16 d.3	<b>KNNR 6 0113-03</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - odbudowa  2,0 x 9,0		m <sup>2</sup>	18		
<b>4 IV. UTWARDZANIE POBOCZY</b>							
17 d.4	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia poboczny  wg. planu zagospodarowania  - str. prawa : 940,0 x 0,50 = 470,00 m <sup>2</sup> - str. lewa : 450,0 x 0,50 = 225,00 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	695		
18 d.4	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Utwardzanie poboczny z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm  j.w.		m <sup>2</sup>	695		
<b>5 V. OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE</b>							
19 d.5	<b>KNNR 6 0705-03</b>	Oznakowanie poziome jezdni farbą chloro-kauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane oraz inne malowane mechanicznie  wg. planu zagospodarowania		m <sup>2</sup>	148.52		
<b>6 VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>							
20 d.6	<b>KNNR 6 1301-07</b>	Plantowanie i regulacja poboczny do wymaganych spadków przy grubości ścinania 10 cm  ( 950,0 + 450,0 ) x 0,75 + 450,0 x 1,25		m <sup>2</sup>	1612.50		

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: