

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1I. KRAWĘŻNIKI</b>						
1	KNNR 6 0805-d.108	Rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wzdłuż istniejącego krawężnika  - str. prawa w km 0+000 - 0+250 230,0 x 0,30 = 69,0 m <sup>2</sup> - str. lewa w km 0+013 - 0+025 12,0 x 1,50 = 18,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	87.000		
2	KNNR 6 0105-d.106	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm pod chodniki  - obmiar j.w.	m <sup>2</sup>	87.000		
3	KNNR 6 0502-d.102	Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - po wymianie krawężnika - kostka z rozbiórki  j.w.	m <sup>2</sup>	87.000		
4	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie istniejących krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej  - str. prawa w km 0+000 - 0+250 - str. lewa w km w km 0+000 - 0+025 ; 0+060 - 0+170 ; 0+250 - 0+510	m	645.000		
5	KNNR 6 0403-d.103	Ustawienie krawężników betonowych wystających i obniżonych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej  - str. prawa : w km 0+000 - 0+250 - ( z wjazdem do szkoły ) = 260,0 m - str. lewa : w km 0+000 - 0+740 = 740,00 - 7,0 - 15,0 - 15,0 = 703,0 m	m	963.000		
6	KNNR 4-04 1104-d.101	Transport krawężników z rozbiórki o masie do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samoch. skrzyżniami na odleg. 1 km  645,0 x 0,30 x 0,13 x 2,40	t	60.400		
Razem dział I. KRAWĘŻNIKI						
<b>2II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>						
7	KNNR 6 0108-d.202	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną  wg. tabeli wyrównań	t	228.140		
8	KNNR 6 0309-d.201	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)  wg. planu zagospodarowania i tabeli wyrównań	m <sup>2</sup>	4461.500		
Razem dział II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
<b>3III. UTWARDZANIE POBOCZY</b>						
9	KNNR 6 0102-d.301	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - pod utwardzenie poboczy szer. 0,50 m w km 0+250 - 0+740 - str. prawa  ( 490,0 - 50,0 ) x 0,50	m <sup>2</sup>	220.000		
10	KNNR 6 0103-d.301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod utwardzenie poboczy  j.w.	m <sup>2</sup>	220.000		
11	KNNR 6 0113-d.301	Utwardzanie poboczy z mieszanki kruszyw łamanych gr. w-wy 15 cm  j.w.	m <sup>2</sup>	220.000		
Razem dział III. UTWARDZANIE POBOCZY						
<b>4IV. PRZEBUDOWA ZJAZDÓW</b>						
12	KNNR 6 0805-d.401	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem w km 0+560 L	m <sup>2</sup>	12.000		
13	KNNR 6 0805-d.407	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( analogia )  wg. planu zagospodarowania 7,0 + 2,0 + 9,0 + 2,0 + 2,0	m <sup>2</sup>	22.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
14	KNNR 6 0105-d.406	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm na podwyższenie zjazdów 12,0 + 22,0	m <sup>2</sup>	34.000		
15	KNNR 6 0307-d.401	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnej grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem - płyty z odzysku	m <sup>2</sup>	12.000		
16	KNNR 6 0502-d.404	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku	m <sup>2</sup>	22.000		
17	KNNR 6 0605-d.408	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm - zakończenia kołnierzone obustronne dla przepustu pod zjazdem w km 0+590 P	m	2.000		
Razem dział IV. PRZEBUDOWA ZJAZDÓW						
<b>5V. ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE</b>						
18	KNNR 6 0701-d.501	Ogrodzenia segmentowe U-12a o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 co 1.5 m przy skrzyżowaniu w km 0+250 str. prawa ( analogia )	m	5.000		
19	KNNR 1 0503-d.505	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III w km 0+250 - 0+740 str. prawa 490,0 x 0,50	m <sup>2</sup>	245.000		
Razem dział V. ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: