

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1I. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
1	KNNR 6 d.10108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną - wg. tabeli wyrównań - Majdan Sopocki - Grabowica - 227,80 t - Nowiny - Majdan Sopocki - 188,07 t - Łuszczacz - Łasochy - 105,60 t - Łosiniec - Maziły - 122,73 t - Paary - Kocudza - 75,50 t 719.70	t		
			t	719.700	
				RAZEM	719.700
2	KNNR 6 d.10309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - Majdan Sopocki - Grabowica - 3 850,00 m2 - Nowiny - Majdan Sopocki - 3 786,00 m2 - Łuszczacz - Łasochy - 1 560,00 m2 - Łosiniec - Maziły - 1 650,00 m2 - Paary - Kocudza - 1 350,00 m2 12196.00	m ²		
			m ²	12196.000	
				RAZEM	12196.000
2II. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
3	KNNR 6 d.21301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z regulacją spadków poprzecznych - wg. przekroi konstrukcyjnych - Majdan Sopocki - Grabowica - 1 750,00 m2 - Nowiny - Majdan Sopocki - 1787,50 m2 - Łuszczacz - Łasochy - 750,00 m2 - Łosiniec - Maziły - 750,00 m2 - Paary - Kocudza - 250,00 m2 5287.50	m ²		
			m ²	5287.500	
				RAZEM	5287.500
3III. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA W SUŚCU					
4	KNNR 6 d.30806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w obrębie skrzyżowania 75	m		
			m	75.000	
				RAZEM	75.000
5	KNNR 6 d.30805-08	Rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wg. planu zagospodarowania 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNNR 1 d.30202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- pod koryto na poszerzenie jezdni wg. planu zagospodarowania 33	m ³		
			m ³	33.000	
				RAZEM	33.000
7	KNNR 6 d.30103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni j.w. 110	m ²		
			m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
8	KNNR 6 d.30109-03	Podbudowa - w-wa dolna - z gruntu stabilizowanego 2,50 MPa gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 110	m ²		
			m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
9	KNNR 6 d.30113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm j.w. 110	m ²		
			m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
10	KNNR 6 d.30308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) j.w. 110	m ²		
			m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
11	KNNR 6 d.30309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) w obrębie skrzyżowania wg. planu zagospodarowania 300	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNNR 6 d.30403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - obramowanie wysepki	m	50.000	
		50		RAZEM	50.000
13	KNNR 6 d.30403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm przy chodniku z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik z odzysku)	m	20.000	
		20		RAZEM	20.000
14	KNNR 6 d.30502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)	m ²	10.000	
		10		RAZEM	10.000
15	KNNR 6 d.30702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
16	KNNR 6 d.30702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
17	KNNR 6 d.30705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m ²	35.000	
		35		RAZEM	35.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1I. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
1	KNNR 6 0108-d.102	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - wg. tabeli wyrównań - Majdan Sopocki - Grabowica - 227,80 t - Nowiny - Majdan Sopocki - 188,07 t - Łuszczacz - Łasochy - 105,60 t - Łosiniec - Mazily - 122,73 t - Paary - Kocudza - 75,50 t	t	719.70		
2	KNNR 6 0309-d.101	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - Majdan Sopocki - Grabowica - 3 850,00 m2 - Nowiny - Majdan Sopocki - 3 786,00 m2 - Łuszczacz - Łasochy - 1 560,00 m2 - Łosiniec - Mazily - 1 650,00 m2 - Paary - Kocudza - 1 350,00 m2	m ²	12196.00		
Razem dział I. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
2II. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
3	KNNR 6 1301-d.205	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z regulacją spadków poprzecznych - wg. przekroi konstrukcyjnych - Majdan Sopocki - Grabowica - 1 750,00 m2 - Nowiny - Majdan Sopocki - 1787,50 m2 - Łuszczacz - Łasochy - 750,00 m2 - Łosiniec - Mazily - 750,00 m2 - Paary - Kocudza - 250,00 m2	m ²	5287.50		
Razem dział II. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
3III. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA W SUŚCU						
4	KNNR 6 0806-d.302	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w obrębie skrzyżowania	m	75		
5	KNNR 6 0805-d.308	Rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wg. planu zagospodarowania	m ²	20		
6	KNNR 1 0202-d.304	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.- pod koryto na poszerzenie jezdnii wg. planu zagospodarowania	m ³	33		
7	KNNR 6 0103-d.301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni j.w.	m ²	110		
8	KNNR 6 0109-d.303	Podbudowa - w-wa dolna - z gruntu stabilizowanego 2,50 MPa gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	110		
9	KNNR 6 0113-d.306	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm j.w.	m ²	110		
10	KNNR 6 0308-d.301	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) j.w.	m ²	110		
11	KNNR 6 0309-d.301	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) w obrębie skrzyżowania wg. planu zagospodarowania	m ²	300		
12	KNNR 6 0403-d.304	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - obramowanie wysepki	m	50		
13	KNNR 6 0403-d.303	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm przy chodniku z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik z odzysku)	m	20		
14	KNNR 6 0502-d.302	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)	m ²	10		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
15	KNNR 6 0702-d.301	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6		
16	KNNR 6 0702-d.304	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	7		
17	KNNR 6 0705-d.302	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m ²	35		
Razem dział III. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA W SUŚCU						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: