

Przebudowa drogi powiatowej nr 3502L
 Budy - Woźuczyn w m. Dzierążnia od km
 0+000 do km 0+420 długości 0,420km

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 2139,50	= $\frac{2\ 139,500000}{2\ 139,50}$		
	2 139,50		m2
2 NAWIERZCHNIA			
2.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową (0,065*295*5,6)+(0,065*75*6,1)+ (0,065*4*25*0,6*0,5)	= $\frac{139,067500}{139,07}$		
	139,07		t
2.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3·cm (295*5,5)+(75*6)+(4*25*0,5*0,5)	= $\frac{2\ 097,500000}{2\ 097,50}$		
	2 097,50		m2
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
3.1 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10·cm z regulacją do wymaganych spadków poprzecznych i zagęszczeniem 1,25*2*420	= $\frac{1\ 050,000000}{1\ 050,00}$		
	1 050,00		m2