

PRZEDMIAR ROBÓT

Remonty cząstkowe nawierzchni z ramowaniem na drogach powiatowych w powiecie tomaszowskim

Lp	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość Jedn.
1	2	3	4	5
I	D-05.03.05b 45233000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W, grubość 4 cm - warstwa wiążąca, wraz z wykonaniem frezowania i skropienia powierzchni asfaltem DP 3542L (m. Przeorsk) - 48,00 m2 DP 3550L (m. Ciotusza Stara) - 50,00 m2	m2	98,00
II	D-05.03.05a 45233000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, grubość 4 cm - warstwa ścieralna DP 3542L (m. Przeorsk) - 48,00 m2 DP 3550L (m. Ciotusza Stara) - 50,00 m2 DP 3554L (ul. Kopernika w Tomaszowie Lub.) - 15,00 m2 - wraz z wykonaniem frezowania i skropienia powierzchni asfaltem	m2	113,00
III	D-05.03.05a 45233000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, grubość 5 cm - warstwa ścieralna DP 3521L (ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim) - 94,00 m2 - wraz z wykonaniem frezowania i skropienia powierzchni asfaltem DP 3521L (ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim) - 36,00 m2 - wraz z wykonaniem frezowania i skropienia powierzchni asfaltem	m2	130,00
Wartość robót netto :				
Podatek VAT (23%) :				
Wartość robót brutto :				