

PRZEDMIAR

Lp.	Zakres robót	Jednostka	obmiar	Cena netto	Cena brutto
1	Montaż , demontaż starej kotłowni w budynku	1 szt.	1		
2	Zamontowanie kotła zgazowującego drewno min. 45- KW- z możliwością montażu palnika i podajnika na pelet i drewno	1 szt.	1		
3	Bufor CO 2000L	1 szt.	1		
4	montaż instalacji CWU wraz z potrzebnym osprzętem	1 szt.	1		
5	Zamontowanie nagrzewnicy powietrznej min.30- KW VR-2 wraz z osprzętem	1 szt.	1		
6	Komin fi 200/5,5m kwaso- żaroodporny docieplony gr. 5-CM wraz podestem wyczystką i obejmami	1 szt.	1		

Wartość netto
podatek VAT
wartość brutto

