



Tomaszów Lubelski, dnia 21.03.2017 r.

TN.3721.3.2017.AZ

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512L Tyszowce-Nabróż-Żulice od km 0+000,00 do km 11+230,00 długości 11,23 km”, nr sprawy TN.3721.3.2017.AZ.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ (1)

I. Zamawiający: Powiat Tomaszowski z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim reprezentowany **przez Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim** w związku ze zwróceniem się jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), **w odpowiedzi na następujące pytania:**

Pytanie Nr 1:

Część dołączonych do SIWZ planów zagospodarowania wykonano na mapach ewidencyjnych. Czy oznacza to brak na danych odcinkach map zasadniczych (sytuacyjno-wysokościowych) i wykonawca powinien uwzględnić ich opracowanie na etapie projektu?

Pytanie Nr 2:

Wizja lokalna wskazuje na istnienie dużej ilości pni drzew. Czy wykonawca powinien przewidzieć wykarczowanie ich we własnym zakresie i czy Zamawiający posiada ich ewidencję? Prosimy ewentualnie o wskazanie miejsca zagospodarowania pozostałości z karczowania.

Pytanie Nr 3:

Oznaczone na planach zagospodarowania zjazdy nie uwzględniają dojazdów do wszystkich działek. Czy podana w zestawieniu „orientacyjne ilości robót w asortymencie: budowa i przebudowa zjazdów” ilość zjazdów jest ostateczna? Jak Zamawiający przewiduje rozliczenie w przypadku konieczności wykonania dodatkowych zjazdów?

Pytanie Nr 4:

Zgodnie z zestawieniem „orientacyjne ilości robót w asortymencie: budowa i przebudowa zjazdów” Zamawiający przewiduje przepusty pod zjazdami z rur fi 50 materiał: beton, żelbeton, PP, PE, stal. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju materiału przepustów pod zjazdami.

Pytanie Nr 5:

Plan zagospodarowania nie obejmuje zjazdów na drogi boczne w zakresie dowiązania nawierzchni i wykonania przepustów w ciągu rowów. Czy powyższe roboty należy uwzględnić i w jakim zakresie?

Pytanie Nr 6:

Na załączonych planach zagospodarowania oznaczono lokalizację projektowanych rowów. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania rowów odwadniających we wskazanych miejscach. Czy grunt z wykopów Wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie?

Czy wykonawca powinien przewidzieć plantowanie skarp wykopów i nasypów?

Pytanie Nr 7:

Program funkcjonalno-użytkowy określa uziarnienie mieszanek mineralno-bitumicznych:



- w-wa wiążąca do 16 mm i ściernalna do 8 mm.

Uwzględniając fakt, że w-wa wiążąca pełnić ma funkcję warstwy profilującej sugerowalibyśmy zmianę uziarnienia do 11mm.

Czy Zamawiający nie rozważyłby przyjęcie na warstwę ściernalną betonu asfaltowego o uziarnieniu do 11 mm, co zwiększyłoby szorstkość warstwy jezdnej.

Prosimy o odniesienie się do naszej sugestii.

Pytanie Nr 8:

Prosimy o doprecyzowanie koloru kostek dla projektowanych chodników.

Pytanie Nr 9:

Program funkcjonalno-użytkowy w pkt. 2.2.8 określa tarcze znaków z zastosowaniem folii odblaskowych typ II. Szczegółowe warunki techn. dla znaków pionowych określają minimalne wymagania dla folii znaków przy drogach powiatowych jako typ I (z obowiązującymi wyjątkami).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użycie znaków z folią typu I?”

Zamawiający udziela wyjaśnień:

Ad1) Wykonawca powinien uwzględnić opracowanie map zasadniczych (sytuacyjno-wysokościowych) na całej projektowanej drodze tj. aktualizację na długości około 8km i wykonanie nowych map na pozostałych odcinkach.

Ad2) Wykonawca powinien przewidzieć wykarczowanie pni i zagospodarować je we własnym zakresie. Zamawiający nie posiada ewidencji istniejących pni.

Ad3) W projekcie budowlanym należy przewidzieć :

- zjazdy publiczne na wszystkie drogi gminne i wewnętrzne,
- zjazdy indywidualne do wszystkich posesji zabudowanych z kruszywa kamiennego,
- zjazdy indywidualne do pól o nawierzchni gruntowej przy założeniu min. „jeden zjazd na dwie sąsiednie działki”.

Ad4) Materiał pozostawiamy w gestii wykonawcy spełniające warunki techniczne dla zjazdów indywidualnych i publicznych.

Ad5) Wykonawca powinien uwzględnić zjazdy na drogi boczne w zakresie dowiązania nawierzchni i wykonania przepustów w ciągu rowów. W zakresie do granicy pasa drogowego.

Ad6) Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie rowów odwadniających w miejscach zapewniających prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia drogi. Niezbędną lokalizację rowów pokazano na planie zagospodarowania terenu. Grunty z wykopów wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Wykonawca powinien przewidzieć plantowanie skarp i wykopów.

Ad7) Skład uziarnienia mieszanek mineralno-bitumicznych powinien być zgodny z obowiązującymi SST. Zamawiający dopuszcza zmiany uziarnienia.

Ad 8) Kostka na chodnikach i zjazdach powinna być w kolorze grafitowym i czerwonym.

Ad 9) Zamawiający wyraża zgodę na użycie folii znaków typ I (z obowiązującymi wyjątkami) w przypadku zachowania warunków wg tabeli nr 1.7 rozdział 1 podrozdział 1.3.2 określonych w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.



II. Treść pytań oraz uzyskanych wyjaśnień Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej celem zapoznania Wykonawców ubiegających się o zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz uwzględnienia ich w kosztach robót budowlanych.

III. W związku z w/w zapytaniem w znaczącym stopniu odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje o przedłużeniu terminu:

- składania ofert: do dnia **29 marca 2017 r.** do godz. 12.00,
- otwarcia ofert: dnia **29 marca 2017 r.** godz. 12.15.

Opakowanie powinno być oznaczone:

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski

oraz opisane:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3512L Tyszowce-Nabróż-Żulice od km 0+000,00 do km
11+230,00 długości 11,23 km”

„Nie otwierać przed dniem **29 marca 2017 r.**, godz. 12.¹⁵”

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

VI. Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część dokumentacji postępowania przetargowego.

VII. Zamawiający wprowadza również adekwatne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.

Paweł Kościółko

/-/

DYREKTOR